

Opinia numer: 12 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/08

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4057836

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 1845 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: CTR10753

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: WDF9634031C011462



Nr INFO-EKSPERT	022-11261
Data pierwszej rejestracji	2020/01/03
Data ważności badania technicznego	2026/02/25
Wskazanie drogomierza	952751 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/01/03-25/07/08)	66 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	srebrny / szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	18000 kg
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3700 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12809 ccm / 330kW (449KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej

OCENA TECHNICZNA nr: 12 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/08

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4057836

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 1845 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: CTR10753

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: WDF9634031C011462

Nr INFO-EKSPERT

022-11261

Data pierwszej rejestracji

2020/01/03

Data ważności badania technicznego

2026/02/25

Wskazanie drogomierza

952751 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/01/03-25/07/08)

66 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

srebrny / szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Rodzaj zabudowy

ciągnik siodłowy z kabiną długą

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / 4x2 / automatyczna dwusprzęgłowa

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

12809 ccm / 330kW (449KM)

WYPOSAŻENIE (2019.05-)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS/ASR
- 2 Akumulatory AGM, 2x12V/220A
- 3 Asystent utrzymania pasa ruchu
- 4 Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist
- 5 Belka przednia przeciwwjazdowa (WE), aluminium
- 6 +CB-radio
- 7 Czujnik deszczu
- 8 Czujnik światła
- 9 Dach regulowany elektrycznie
- 10 Dywaniki gumowe
- 11 Fotel kierowcy amortyzowany, komfortowy
- 12 +Fotel pasażera amortyzowany, komfortowy
- 13 Gniazdo 24 V/15 A, przy nogach pasażera
- 14 Hamulec postojowy elektryczny EPB
- 15 Hamulec silnikowy wzmocniony
- 16 Klimatyzacja
- 17 Lodówka w szufladzie, pod łóżkiem
- 18 Łóżko dolne komfortowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 27 Podłokietniki fotela pasażera
- 28 Program jazdy economy
- 29 Roleta p/słoneczna po stronie kierowcy
- 30 +Spoiler dachowy
- 31 +Spoilery boczne
- 32 Sterowanie przewodowe zdalne zawieszeniem pneumatycznym
- 33 +Sygnał dźwiękowy - specjalny
- 34 Sygnał ostrzegawczy pneumatyczny
- 35 System Active Brake Assist 5
- 36 +System kamer zastępujący lusterka zewnętrzne
- 37 System multimedialny interaktywny
- 38 +System nawigacji satelitarnej
- 39 System Predictive Powertrain Control
- 40 System stabilizacji toru jazdy
- 41 Szuflada, pod łóżkiem
- 42 Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciwsłonecznym
- 43 Światła boczne obrysowe
- 44 Światła do jazdy dziennej LED

19	+Malowanie dodatkowych elementów kabiny i pojazdu	45	Tachograf cyfrowy VDO
20	Mechanizm przechylania kabiny kierowcy, mech.-hydr.	46	Tapicerka welurowa
21	Ogranicznik prędkości do 90 km/h	47	Tempomat
22	Ogrzewanie dodatkowe wodne	48	Wykładzina dywanowa, na tunelu silnika
23	Oslona podwozia, aerodynamiczna	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Oslona przeciwsłoneczna zewnętrzna, przezroczysta	50	Zawieszenie osi tylnej pneumatyczne
25	+Oslony boczne / międzyosiowe / p-wjazdowe	51	+Zbiornik paliwa dodatkowy
26	Pakiet wewnętrzny Chrom		

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 *Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L FHR4	9,0	54
Przednie prawe:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L FHR4	8,0	60
Tylne LZ:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4	7,5	68
Tylne LW:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4	9,0	59
Tylne PZ:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4	8,0	65
Tylne PW:	*MATADOR 315/80 R22.5 156/150L DHR4	8,5	62

UWAGI

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu samochodów powindykacyjnych : 55-080 Pietrzykowice ul. Fabryczna 24.

Podczas ogłędzin przedłożono do wglądu:

- certyfikat normy emisji spalin
- 1 kluczyk i 1-go „pilota”

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do ogłędzin przedstawiono dowód rejestracyjny DR/BAQ 4465087.

Rok produkcji przyjmuje się na podstawie danych z okazanych dokumentów.

Brak książki serwisowej – brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 25.02.2025r przy wskazaniach drogomierza 941888 km.

Pojazd niesprawny – brak możliwości wykonania jazdy próbnej.

Podczas ogłędzin parkingowych stwierdzono :

- pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych
- akumulatory – niesprawne
- po podłączeniu dodatkowego źródła zasilania elektrycznego – rozrusznik nie obracał wałem korbowym silnika, świecą się liczne kontrolki na desce rozdzielczej, sygnalizowany jest tryb oszczędzania akumulatora i odłączane są elementy osprzętu elektrycznego pojazdu
- silnik o zapłonie samoczynnym – nie uruchomiono, nie można sprawdzić jego działania oraz głośności pracy silnika i elementów osprzętu
- ślady nieszczelności na silniku i elementach osprzętu

- skrzynia biegów – nie można sprawdzić podczas działania
- nie można wykonać jazdy próbnej
- z uzyskanych informacji wynika, że nie działa poprawnie sprężarka układu zawieszenia pneumatycznego
- oględziny na terenie parkingu – bez jazdy próbnej (nie można sprawdzić układu kierowniczego, zawieszenia, przeniesienia napędu i innych systemów np.: tempomatu, klimatyzacji, osprzętu)
- w czasie oględzin na parkingu, w wyniku oględzin organoleptycznych nie stwierdzono istotnych i widocznych uszkodzeń elementów układu kierowniczego oraz elementów układu zawieszenia kół
- elementy układu hamulcowego – powiększone zużycie, niewielkie spękanie tarcz przednich
- opony tylne – zużyte w nieznacznym stopniu nierównomiernie

Ponadto :

- liczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – z uszkodzeniami tworzywa i powłoki w części dolnej, nieznacznie odkształcony
- reflektory przednie – z nieznacznymi zmatowieniami kloszy
- szyba czołowa – po wymianie, pęknięta z prawej strony, posiada punktowe uszkodzenia
- drzwi – na krawędziach tylnych eksploatacyjne uszkodzenia powłoki, lewe z zarysowaniami powłoki
- obudowy stopni – posiadają eksploatacyjne i nieznaczne otarcia/zarysowania, dolna prawa popękana
- ściany boczne kabiny – z pojedynczymi i niewielkimi uszkodzeniami powłoki lakierowej
- elementy boku prawego – widoczne różnice odcieni koloru powłoki lakierowej
- prawa osłona boczna p-wjazdowa – z otarciami i uszkodzeniami, brak 1 lampki obrysowej a inna jest uszkodzona
- elementy ramy pojazdu, część wsporników i uchwytów – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- błotniki tylne – brak pokryw górnych, w pozostałych częściach nieznaczne uszkodzenia
- obręcze kół – z uszkodzeniami i ubytkami powłoki, z ogniskami korozji
- osłony/kołpaki przednich kół – brak
- wnętrze kabiny pojazdu – z zabrudzeniami eksploatacyjnymi
- elementy wyposażenia kabiny z tworzyw sztucznych – posiadają eksploatacyjne zabrudzenia, zarysowania, otarcia
- wykładziny wewnętrzne drzwi – z niewielkimi otarciami
- leżanki – na dolnej brak materaca
- fotele – eksploatacyjne zabrudzenia, plamki, odkształcenia
- podsufitka – eksploatacyjne i nieznaczne zabrudzenia
- wykładziny ścian kabiny – eksploatacyjne zabrudzenia, plamki
- koło kierownicy – eksploatacyjne „wytarcia” materiału
- sygnalizowany jest brak paliwa
- ciągle świecą się kontrolki układów sterowania pracą silnika, AEBS, i inne – do weryfikacji warsztatowej
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może

być wykorzystywana do żadnych innych celów.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 12 DOA 07 25

z dnia: 2025/07/08

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 1845 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: CTR10753

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

















































Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VB Leasing S.A.

Adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sygnatura akt: 4057836

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] VII-2025

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 2019

Model: 1845 Actros MR`19 E6 18.0t

Wersja: 1845 LS

Nr rejestracyjny: CTR10753

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY

