



GRZEGORZ BALAWENDER
rzeczoznawca

Biurow Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

Wycena numer: 0550/2025

z dnia: 2025/12/16

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: 162604

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie właściciela maszyny.

2 Oględziny maszyny przeprowadzono na terenie parkingu LeasyCAR ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XII-2025

Marka: ECOLOG

Rok produkcji: 2014

Model: 590D

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Harwester do wycinki drzew *

VIN: ELS0590DC00000518



Okres eksploatacji pojazdu (14/05/15-25/12/16)

139 mies.

Kolor powłoki lakierowej kabiny

ŻÓŁTY

Rodzaj zabudowy

Harwester

Rodzaj kabiny

(odchylana)

Liczba osi / Rodzaj napędu

3 / 6x6

Oznaczenie silnika

OM 926LA E3B

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

7200 ccm / 240kW (326KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

6 / rzędowy

Norma spalin

E3

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 162604

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1 Zlecenie właściciela maszyny.

2 Oględziny maszyny przeprowadzono na terenie parkingu LeasyCAR ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XII-2025

Marka: ECOLOG

Rok produkcji: 2014

Model: 590D

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Harwester do wycinki drzew *

VIN: ELS0590DC00000518

Okres eksploatacji pojazdu (14/05/15-25/12/16)	139 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	ŻÓŁTY
Rodzaj zabudowy	Harwester
Liczba osi / Rodzaj napędu	3 / 6x6
Oznaczenie silnika	OM 926LA E3B
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	7200 ccm / 240kW (326KM)

WYPOSAŻENIE (*)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	5	+Oświetlenie robocze
2	+Głowica tnąca	6	*Radioodtwarzacz CD
3	*Klimatyzacja	7	+Żuraw
4	*Ogrzewanie niezależne		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60
Przednie prawe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60
II Osi lewe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60
II Osi prawe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60
III Osi lewe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60
III Osi prawe:	* 710/50R30,5 OPONY LEŚNE		60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Parametry techniczne

- długość 7680 mm
- zasięg żurawia 10-11 m
- szerokość 2964 mm
- moment podnoszenia 310 kNm
- prześwit 175-1260 mm
- moc maksymalna 326 KM / 240 kW
- maksymalny przepływ hydrauliczny 590 l/min - 155 gal./min
- moment obrotowy przy 1200-1600 obr./min 1300 Nm
- pojemność zbiornika paliwa 460 l
- kierowanie, kąt skrętu 44°

- głowica ścinkowa Kłoda Max 6000 / 7000
- kąt nachylenia, przód/tył $\pm 15^\circ$
- kąt nachylenia, bok/bok $\pm 25,5^\circ$

Oględziny przeprowadzono na terenie parkingu LeasyCAR ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowie.
Numer identyfikacyjny sprawdzono z tabliczki znamionowej, nie odczytano stałego pola numerowego.
Rok produkcji pojazdu przyjęto zdanych na tabliczce znamionowej
Czas pracy silnika 15176 mtg.

1. SILNIK - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono z zewnętrznego źródła zasilania
- akumulatory rozładowane lub uszkodzone
- silnik po uruchomieniu pracował równo bez nadmiernego dymienia
- widoczne zapocenia olejowe
- po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania silnik gaśnie, możliwe uszkodzenie ładowania akumulatorów
- weryfikacja kodów błędów do przeprowadzenia w warunkach serwisowych

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- układ napędowy wymaga weryfikacji serwisowej
- ramię-zawieszenia prawego tylnego koła po śladach naprawy-spawania
- ramię -zawieszenie prawych przednich kół po wymianie
- weryfikacja pęknięć możliwa do przeprowadzenia w warunkach serwisowych po uprzednim umyciu maszyny

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- widoczne liczne zarysowania elementów lakierowanych
- wgniecenia poszyc zewnętrznzych i pokryw silnika
- szyba lewa pęknięta

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- wnętrze kabiny zabrudzone
- poszycie fotela zabrudzone
- pęknięcia zarysowania wyposażenia z tworzyw sztucznych
- żuraw brak oznaczeń, ślady spawania
- głowica tnąca brak oznaczeń

INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w koparce znajdowały się:

- kluczyki tak nie

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- faktura zakupu tak nie
- instrukcja obsługi tak nie
- książka gwarancyjna tak nie

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w Polsce sprowadzony nie ustalono

4. Jazda próbna: nie wykonywano próby ruchowej i weryfikacji poprawności działania żurawia i głowicy

Klauzule ograniczające:

- 1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.**
- 2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.**
- 3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.**
- 4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.**
- 5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.**
- 6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.**

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0550/2025

z dnia: 2025/12/16

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] XII-2025

Marka: ECOLOG

Rok produkcji: 2014

Model: 590D

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Harwester do wycinki drzew *









