



**GRZEGORZ BALAWENDER**  
rzeczoznawca

Biurow Usług i Analiz Technicznych

balawender.rzeczoznawca@gmail.com

**Wycena numer: 0566/2025**

z dnia: 2025/12/23

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCLAW

Zlec. pismo, znak: 4010026

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

1 Zlecenie właściciela maszyny.

2 Oględziny maszyny przeprowadzono na terenie parkingu LeasyCAR S.A ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] XII-2025

Marka: KOMATSU

Model: FORWARDER

Wersja: 855.1

Rodzaj pojazdu: Pojazd do wywozu drewna \*

Rok produkcji: 2015

VIN: KMTXF011NFZ001151



Okres eksploatacji pojazdu (15/05/15-25/12/23)

Kolor powłoki lakierowej kabiny

Rodzaj zabudowy

Rodzaj kabiny

Liczba osi / Rodzaj napędu

Oznaczenie silnika

Jednostka napędowa

Pojemność / Moc silnika

Doładowanie

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

127 mies.

czerwony

podwozie

(odchylana)

4 / 8x8/4

AGCO SISU 66A WI 841

z zapłonem samoczynnym

6600 ccm / 140kW (190KM)

Turbosp. z chłodn. powietrza

6 / rzędowy

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna

Rzeczoznawca : Grzegorz Balawender RS001428

Zleceniodawca: VB LEASING SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

Adres: Fabryczna 6, 53-609 WROCŁAW

Zlec. pismo, znak: 4010026

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII**

1 Zlecenie właściciela maszyny.

2 Oględziny maszyny przeprowadzono na terenie parkingu LeasyCAR S.A ul. Fabryczna 24 55-080 Pietrzykowice.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [C] XII-2025

Marka: KOMATSU

Rok produkcji: 2015

Model: FORWARDER

Wersja: 855.1

Rodzaj pojazdu: Pojazd do wywozu drewna \*

VIN: KMTXF011NFZ001151

Okres eksploatacji pojazdu (15/05/15-25/12/23)	127 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	czerwony
Rodzaj zabudowy	podwozie
Liczba osi / Rodzaj napędu	4 / 8x8/4
Oznaczenie silnika	AGCO SISU 66A WI 841
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	6600 ccm / 140kW (190KM)

**WYPOSAŻENIE (\*)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	8	+Kłonicy 4 pary
2	+Fotel obracany	9	+Oświetlenie robocze
3	+Głowica - chwytak	10	+Schody składane hydraulicznie
4	+Kabina C2000	11	+Sterowanie JOYSTICK
5	+Kabina zawieszona - samopoziomująca	12	+System informatyczny KOMATSU
6	+Kamera	13	+Zaczepek przyczepy
7	*Klimatyzacja	14	+Żuraw

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
Przednie prawe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
II Osi lewe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
II Osi prawe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
III Osi lewe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
III Osi prawe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
IV Osi lewe:	*600/55r22,5 opony leśne		80
IV Osi prawe:	*600/55r22,5 opony leśne		80

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Numer identyfikacyjny VIN sprawdzono z natury

Przebieg 18949,7h odczytano z natury i nie weryfikowano jego autentyczności.

Rok produkcji przyjęto z informacji zawartej na tabliczce znamionowej, tabliczka zdemontowana.

1. SILNIK-SKRZYNIA BIEGÓW - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- silnik o zapłonie samoczynnym uruchomiono z własnego źródła zasilania

- silnik po uruchomieniu pracował równo

- weryfikacja kodów błędów do przeprowadzenia przez serwis

2. PODWOZIE - stwierdzono następujące wady i niesprawności

- brak widocznych uszkodzeń elementów zawieszenia kół
- rama nośna posiada liczne zarysowania, weryfikacja ewentualnych pęknięć do przeprowadzenia przez serwis po uprzednim umyciu i wykorzystaniu środków penetrujących

3. NADWOZIE - stwierdzono następujące wady i uszkodzenia

- widoczne liczne wgniecenia i zarysowania poszyc zewnętrznych kabiny i pokryw silnika
- kłonicie zdeformowane
- ściana oporowa posiada widoczne ślady napraw, spawania

4. OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU - stwierdzono następujące braki, wady, i niesprawności

- nie weryfikowano poprawności działania żurawia i głowicy, szczegółowa weryfikacja do przeprowadzenia przez serwis
- weryfikacja ewentualnych pęknięć żurawia do przeprowadzenia przez serwis po uprzednim umyciu i wykorzystaniu środków penetrujących
- głowica-chwytek posiada widoczne ślady napraw, spawania
- z informacji uzyskanej z protokołu przekazania przedmiotu wynika, że możliwe jest uszkodzenie obrotnicy żurawia i wózka w części łączącej z maszyną, weryfikacja powyższej informacji do przeprowadzenia przez serwis
- wnętrze kabiny zabrudzone z widocznymi śladami użytkowania odakwatnymi do czasu i charakteru pracy maszyny

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. W czasie badania w pojeździe znajdowały się:

- kluczyki do pojazdu           tak  nie  ,

2. Do wglądu rzeczoznawcy okazano następujące dokumenty pojazdu:

- faktura zakupu                tak  nie
- instrukcja obsługi            tak  nie
- książka UDT                 tak  nie  ,
- książka gwarancyjna        tak  nie  ,

3. Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju  sprowadzony  nie ustalono

4. Jazda próbna: nie wykonywano.

#### Klauzule ograniczające:

1. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne braki wyposażenia.
6. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter

informacyjny.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0566/2025

z dnia: 2025/12/23

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] XII-2025

Marka: KOMATSU

Rok produkcji: 2015

Model: FORWARDER

Wersja: 855.1

Rodzaj pojazdu: Pojazd do wywozu drewna \*









